

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DPS PELPLIN- ADMINISTRACJA-BIURA					
1 KORYTARZ					
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 75.52	m ²		
			m ²	75.520	
2	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 75.52	m ²	RAZEM	75.520
			m ²	75.520	
3	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 75.52	m ²	RAZEM	75.520
			m ²	75.520	
4	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- farba kolor wysokiej jakości 75.52	m ²	RAZEM	75.520
			m ²	75.520	
5	KNR 2-02 d.1 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 1.45	m ²	RAZEM	75.520
			m ²	1.450	
6	KNR-W 2- d.1 02 2702-01	Zakup i montaż rur pino 3,20 m Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó- kien mineralnych 20.48	m ²	RAZEM	1.450
			m ²	20.480	
7	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 20.48	m ²	RAZEM	20.480
			m ²	20.480	
8	KNR 2-02 d.1 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piśniowych porowatych pozio- me na sucho - jedna warstwa- podkład pod panele 20.48	m ²	RAZEM	20.480
			m ²	20.480	
9	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 20.48	m ²	RAZEM	20.480
			m ²	20.480	
10	KNR-W 2- d.1 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile- typ Cezar 19.3	m	RAZEM	20.480
			m	19.300	
11	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 7	szt.	RAZEM	19.300
			szt.	7.000	
12	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 3.52	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	3.520	
13	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł- futryna regulowana szer 15 cm 3	szt.	RAZEM	3.520
			szt.	3.000	
14	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł- ościeże regulowane szer 45 cm 4	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	4.000	
15	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- okleinowane kolor 12.6	m ²	RAZEM	4.000
			m ²	12.600	
16	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkono- wych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych 7	szt.	RAZEM	12.600
			szt.	7.000	
17	KNR 4-01 d.1 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych pro- gów osadzonych w ścianach - progi metalowe 7	m	RAZEM	7.000
			m	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2- d.1 02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW- drzwi dwudzielne (1,0+0,6)- materiał Inwerstora 3.36	m ² m ²	 3 360	
				RAZEM	3.360
19	KNR-W 2- d.1 02 1018-06	Ścianki szklone z kształowników z wysokoudarowego PCW- montaż na świetla- materiał Inwestora 1.28	m ² m ²	 1.280	
				RAZEM	1.280
20	KNR-W 5- d.1 08 0511-17	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 3x40W - przykręcanych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 5- d.1 08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2 POM ST ADMINISTRATORA					
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 56.24	m ² m ²	 56.240	
				RAZEM	56.240
23	KNR 4-01 d.2 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 56.24	m ² m ²	 56.240	
				RAZEM	56.240
24	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 12.74	m ² m ²	 12.740	
				RAZEM	12.740
25	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 43.5	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
26	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- sufity-biało 12.74	m ² m ²	 12.740	
				RAZEM	12.740
27	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- ścian - kolor 43.5	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
28	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.24	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
29	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12.74	m ² m ²	 12.740	
				RAZEM	12.740
31	KNR 2-02 d.2 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa- podkład pod panele 12.74	m ² m ²	 12.740	
				RAZEM	12.740
32	NNRNB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 12.74	m ² m ²	 12.740	
				RAZEM	12.740
33	KNR-W 2- d.2 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile typ Cezar 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
34	KNR-W 5- d.2 08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 5- d.2 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych	szt.		

36

Wymiana grzejnika na-
dadiatorowego na podłojny szt 1
60 x 120

37.

wykonanie obudowy z płyt g.k. 3m²
+ montaż wtyczki (3,2w) dla
klimatyzacji

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 POM GŁ KSIEGOWEJ					
36	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 55.46	m ²		
			m ²	55.460	
				RAZEM	55.460
37	KNR 4-01 d.3 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 55.46	m ²		
			m ²	55.460	
				RAZEM	55.460
38	KNR-W 2- d.3 2004-08	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-0 - zabudowa klimatyzacji 3	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 13.12	m ²		
			m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
40	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 42.34	m ²		
			m ²	42.340	
				RAZEM	42.340
41	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- sufit-biało 13.12	m ²		
			m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
42	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem- sciany-kolor 42.34	m ²		
			m ²	42.340	
				RAZEM	42.340
43	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.68	m ²		
			m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
44	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.12	m ²		
			m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
46	KNR 2-02 d.3 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa- podkład pod panele 13.12	m ²		
			m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
47	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 13.12	m ²		
			m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
48	KNR-W 2- d.3 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile typ Cezar 13.6	m		
			m	13.600	
				RAZEM	13.600
49	KNR-W 5- d.3 08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 5- d.3 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 POM KSIEGOWYCH					
51	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.92	m ²		
			m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
52	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 50.36	m ²		
			m ²	50.360	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	RAZEM	50.360
		50.36	m ²	50.360	
54	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 10.92	m ²	RAZEM	50.360
			m ²	10.920	
55	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 39.44	m ²	RAZEM	10.920
			m ²	39.440	
56	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufit-biało 10.92	m ²	RAZEM	39.440
			m ²	10.920	
57	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany-kolor 39.44	m ²	RAZEM	10.920
			m ²	39.440	
58	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.28	m ²	RAZEM	39.440
			m ²	1.280	
59	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2	m	RAZEM	1.280
			m	2.000	
60	KNR-W 5- d.4 08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	1.000	
61	KNR-W 5- d.4 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych 3	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	3.000	
5 POM KASY				RAZEM	3.000
62	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12.98	m ²		
			m ²	12.980	
63	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 56.77	m ²	RAZEM	12.980
			m ²	56.770	
64	KNR 4-01 d.5 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 56.77	m ²	RAZEM	56.770
			m ²	56.770	
65	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 12.98	m ²	RAZEM	56.770
			m ²	12.980	
66	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 43.79	m ²	RAZEM	12.980
			m ²	43.790	
67	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufit-biało 12.98	m ²	RAZEM	43.790
			m ²	12.980	
68	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany-kolor 43.79	m ²	RAZEM	12.980
			m ²	43.790	
69	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.4	m ²	RAZEM	43.790
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400

Obudowa z płyt g. k. ołk klimatyzacji
3 m² + montaż rur spiro 3,2 m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 3	m m		
				3.000	
				RAZEM	3.000
71	KNR-W 5- d.5 08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 5- d.5 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
6 POM GŁ. ADMINISTRATORA					
73	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12.98	m ² m ²		
				12.980	
				RAZEM	12.980
74	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 56.77	m ² m ²		
				56.770	
				RAZEM	56.770
75	KNR 4-01 d.6 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 56.77	m ² m ²		
				56.770	
				RAZEM	56.770
76	KNR-W 2- d.6 02 2004-08	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01- zabudowa klimatyzacji 4	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
77	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 12.98	m ² m ²		
				12.980	
				RAZEM	12.980
78	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 43.79	m ² m ²		
				43.790	
				RAZEM	43.790
79	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem-sufit-biało 12.98	m ² m ²		
				12.980	
				RAZEM	12.980
80	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem-ściany-kolor 43.79	m ² m ²		
				43.790	
				RAZEM	43.790
81	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.12	m ² m ²		
				1.120	
				RAZEM	1.120
82	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2	m m		
				2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 4-01 d.6 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł ościeżnica regulowana szer 25 cm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 2-02 d.6 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m ² fabrycznie wykończone- okleinowane 1.8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
86	KNR 4-01 d.6 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4-01 d.6 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych prógów osadzonych w ścianach - próg metalowy m	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
		1	m	1.000		
88	KNR-W 5- d.6 08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	RAZEM	1.000	
		1	szt.	1.000		
89	KNR-W 5- d.6 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych	szt.	RAZEM	1.000	
		3	szt.	3.000		
90	KNR 4-01 d.6 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł- montaż deski odbojowej szer 30 cm i dł 1,8 m	szt.	RAZEM	3.000	
		1	szt.	1.000		
7 POM SEKRETARIATU					RAZEM	1.000
91	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²			
		27.93	m ²	27.930		
92	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	RAZEM	27.930	
		89.41	m ²	89.410		
93	KNR 4-01 d.7 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	RAZEM	89.410	
		89.41	m ²	89.410		
94	KNR-W 2- d.7 02 2004-08	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01- zabudowa klimatyzacji	m ²	RAZEM	89.410	
		3	m ²	3.000		
95	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²	RAZEM	3.000	
		27.93	m ²	27.930		
96	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²	RAZEM	27.930	
		61.48	m ²	61.480		
97	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-sufit-biało	m ²	RAZEM	61.480	
		27.93	m ²	27.930		
98	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ściany-kolor	m ²	RAZEM	27.930	
		61.48	m ²	61.480		
99	KNR 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	RAZEM	61.480	
		2.24	m ²	2.240		
100	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	RAZEM	2.240	
		5	m	5.000		
101	KNR-W 5- d.7 08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	RAZEM	5.000	
		2	szt.	2.000		
102	KNR-W 5- d.7 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych	szt.	RAZEM	2.000	
		3	szt.	3.000		
8 POM DYREKTORA					RAZEM	3.000
103	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²			
		16.8	m ²	16.800		
104	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	RAZEM	16.800	
		47.56	m ²	47.560		

Obudowa z płyt g.k. dla klimatyz. 3 m²
konteneru nr 3,2 m

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 2-02 d.8 2003-06	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.100-01 4.64	m ²	RAZEM	47.560
			m ²	4.640	
106	KNR 4-01 d.8 1204-05	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 47.56	m ²	RAZEM	4.640
			m ²	47.560	
107	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 42.92	m ²	RAZEM	47.560
			m ²	42.920	
108	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany-kolor 47.56	m ²	RAZEM	42.920
			m ²	47.560	
109	KNR-W 2- d.8 02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włók- kien mineralnych 16.8	m ²	RAZEM	47.560
			m ²	16.800	
110	KNR-W 5- d.8 08 0511-17	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 3x40W - przykręcanych 2	kpl.	RAZEM	16.800
			kpl.	2.000	
111	KNR-W 5- d.8 08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	1.000	
112	KNR-W 5- d.8 08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemiением 10A/2.5mm ² końcowych 3	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	3.000	
113	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.68	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	1.680	
9 HOLL I KUCHENKA				RAZEM	1.680
9.1					
114	KNR 4-01 d.9. 1204-05 1	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 19	m ²		
			m ²	19.000	
115	KNR 2-02 d.9. 0815-04 1	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 19	m ²	RAZEM	19.000
			m ²	19.000	
116	KNR 2-02 d.9. 2011-02 1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- lowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 6.12	m ²	RAZEM	19.000
			m ²	6.120	
117	KNR 2-02 d.9. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufit -biało 6.1	m ²	RAZEM	6.120
			m ²	6.100	
118	KNR 2-02 d.9. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany-kolor 19	m ²	RAZEM	6.100
			m ²	19.000	
119	KNR 4-01 d.9. 0820-03 1	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem-płyta OSB 5.12	m ²	RAZEM	19.000
			m ²	5.120	
120	KNR 2-02 d.9. 0610-05 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych pozio- me na sucho - jedna warstwa-podkład pod panele	m ²	RAZEM	5.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
121	NNRNKB d.9. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
122	KNR-W 2- d.9. 02 1124-06 1	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile typ Cezar	m		
		4.6	m	4.600	
				RAZEM	4.600
123	KNR-W 2- d.9. 02 1124-04 1	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone- ułożenie listwy kątowej	m		
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
124	KNR-W 5- d.9. 08 0512-01 1	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
125	KNR-W 5- d.9. 08 0307-03 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
126	d.9. 1	Likwidacja starej instalacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 4-01 d.9. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
128	KNR 4-01 d.9. 1204-05 1	Jednokrotne grutowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
129	KNR 2-02 d.9. 0815-06 1	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
130	KNR 2-02 d.9. 0815-04 1	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		40.56	m ²	40.560	
				RAZEM	40.560
131	KNR 2-02 d.9. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-sufit-biało	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
132	KNR 2-02 d.9. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ściany-kolor	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
133	KNR 4-01 d.9. 1212-19 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.54	m ²	1.540	
				RAZEM	1.540
134	KNR 4-01 d.9. 1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135	KNR 4-01 d.9. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
136	KNR 2-02 d.9. 0610-05 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa-podkład pod panele	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
137	NNRNKB d.9. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
138	KNR-W 2- d.9. 02 1124-06 1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile-typ Cezar	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
139	KNR 4-01 d.9. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
140	KNR 4-01 d.9. 0318-02 1	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	KNR 2-02 d.9. 1019-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
142	KNR-W 2- d.9. 02 1018-05 1	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW- materiał Inwestora	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
143	KNR-W 5- d.9. 08 0511-17 1	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem 3x40W - przykręcanych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
144	KNR-W 5- d.9. 08 0307-03 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
145	KNR-W 5- d.9. 08 0309-01 1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
146	KNR 4-01 d.9. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		0.96	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
147	KNR-W 2- d.9. 02 0840-1 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		0.96	m ²	0.960	
				RAZEM	0.960